

令和6年度 設計内訳書

修繕名称	明石市立大久保中学校南校舎屋上防水修繕
修繕場所	明石市大久保町大久保町200
契約期間	契約の翌日から令和7年3月24日まで

見積額	金	円(税込)
(修繕料	金	円)

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
【3F 防水改修工事】						
けれん・清掃	既設防水層膨れ処理共、アスベスト含有処理	811.6	m ²			
ハラハット欠損部補修	樹脂モルタル成形	1	式			
浮き部補修	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	20	m ²			
	ハラハット 16本/m ²					
ポリマーセメント系仮防水	側溝撤去部	36.7	m ²			
アゴ下断熱材充填	t=50 H=200程度	116.1	m			
塩ビシート防水(平場)	機械式固定・断熱工法t1.5 断熱材t=30	662.8	m ²			
	高反射シート					
	HEPAフィルター集塵機能付工具使用					
塩ビシート防水(平場側溝部)	機械式固定工法 高反射シートt1.5	36.7	m ²			
塩ビシート防水(立上り部)	機械式固定工法 高反射シートt1.5	112.1	m ²			
塩ビ被覆鋼板取付	断熱材端部 50×15 HEPAフィルター集塵機能付工具	91.9	m			
塩ビ被覆鋼板取付	外周入隅部 55×55 HEPAフィルター集塵機能付工具	143.3	m			
塩ビ被覆鋼板取付	側溝部 50×10 HEPAフィルター集塵機能付工具	91.9	m			
塩ビ被覆鋼板取付	立上出隅 50×15	143.3	m			
塩ビ被覆鋼板取付	立上端部 70×50×10	144.5	m			
改修ドレン新設	縦型75φ用、ストレーナー共	13	か所			
EXP.J断熱材貼付け(西校舎)	天端 W=800 ポリエチレンフォーム t=20	12.3	m			
EXP.J塩ビシート防水処理(EV棟)	EXP.J仮撤去復旧・加工、シーリング共	1	式			
配管廻り防水処理(中校舎)	ウレタン塗膜防水、ラッキング撤去新設共	1	式			
配管架台ウレタン塗膜複合工法	300×150 H10 下地処理共	11	か所			
DP塗装	配管アングルサポート、スピーカー配線管	1	式			
防水保証標識	アクリル板200×150×t3.0	1	か所			
小計						

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
【2F 防水改修工事】						
けれん・清掃		392.2	m ²			
浮き部補修	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	10	m ²			
	ハラペット 16本/m ²					
ポリマーセメント系仮防水	既設防水層撤去部	23	m ²			
アゴ下断熱材充填	t=60 H=200程度	65.1	m			
塩ビシート防水(平場)	機械式固定・断熱工法t1.5 断熱材t=30	319.5	m ²			
	高反射シート					
塩ビシート防水(平場側溝部)	機械式固定工法 高反射シートt1.5	23	m ²			
塩ビシート防水(立上り部)	機械式固定工法 高反射シートt1.5	45.5	m ²			
塩ビシート防水(立上り部)建物側	接着工法 高反射シートt1.5	4.2	m ²			
塩ビ被覆鋼板取付	断熱材端部 50×15	69.9	m			
塩ビ被覆鋼板取付	外周入隅部 55×55	69.9	m			
塩ビ被覆鋼板取付	側溝部 50×10	57.8	m			
塩ビ被覆鋼板取付	立上出隅 50×15	69.9	m			
塩ビ被覆鋼板取付	立上端部 70×50×10	57.7	m			
改修ドレン新設	縦型75Φ用、ストレーナー共	6	か所			
既設防水取合い処理	東校舎EXP部	12.2	m			
アルミ水切り金物取付	イ型 シーリング共	13.9	m			
アルミ水切り金物取付	イ型 コーナー部材	8	か所			
シーリング打替	建具廻り MS-2	1	式			
既設配線架台撤去新設	テーワンプロックS-MKB1507 同等	22	か所			
防水保証標識	アクリル板200×150×t3.0	1	か所			
小計						

